

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy</b>					
<b>1</b>		<b>KUCHNIA</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 7.45*4.20+(7.45+7.45+4.20+4.20)+7.45*0.8+4.20*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.910	 63.910
				RAZEM	63.910
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 63.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.910	 63.910
				RAZEM	63.910
4	KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7.45+4.20*3+1.30*4	m m	 25.250	 25.250
				RAZEM	25.250
5	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 7.45*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.290	 31.290
				RAZEM	31.290
6	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (7.45+7.45+4.20+4.20)*1.30+7.45*0.8+4.20*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.610	 39.610
				RAZEM	39.610
7	KNR AT-27 d.1 0103-05	Gruntowanie ręczne 15.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.130	 15.130
				RAZEM	15.130
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 63.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.910	 63.910
				RAZEM	63.910
9	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.6*2	m m	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
11	KNR-W 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-03 d.1 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A-2*2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-03 d.1 0506-02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 d.1 0511-19 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych- LECZ KASETONY TYPU LED 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 63.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.910	 63.910
				RAZEM	63.910
<b>2</b>		<b>BIURO - PARTER</b>			
18	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 4.2*3.1+(4.2+4.2+3.1+3.1)*3.25+4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.470	 64.470
				RAZEM	64.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0347-10 analogia	Skucie kafelek 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej-LECZ KA-FELEK 0.9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350
20	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350
21	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 64.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.470	
				RAZEM	64.470
22	KNR 0-17 d.2 2609-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.25*2	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
23	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
24	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.2+4.2+3.1+3.1)*3.25+4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.450	
				RAZEM	51.450
25	KNR AT-27 d.2 0103-05	Gruntowanie ręczne 64.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.470	
				RAZEM	64.470
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
27	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.2+4.2+3.1+3.1)*3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.450	
				RAZEM	47.450
28	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.6	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
30	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
31	KNR 4-01 d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko 13.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
32	KNR 2-02 d.2 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 13.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
33	KNR 2-02 d.2 1110-01 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm-LECZ Z PANELI 13.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.020	
				RAZEM	13.020
34	d.2	Demontaż i zakup i zabudowa żaluzji pionowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR-W 5-08 d.2 0511-19 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych-LECZ OPRAW TYPU LED KASE-TONY	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14/21	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR-W 4-03 d.2 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A-2*2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KNR-W 4-03 d.2 0506-02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	d.2	Przenoszenie mebli i sprzętów	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>POKOJE CAŁODOBOWE</b>			
46	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią-LECZ MEBLI	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
47	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> (9.30+9.3+2.6+2.6+5.20+5.20+3.0+3.0)*3.25+9.30*2.60+5.2*3.0+3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	173.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.430</b>
48	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		9.30*2.60+5.2*3.0	m <sup>2</sup>	39.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.780</b>
49	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-PRZYJĘTO 5% 39.78*5%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.989</b>
50	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 39.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.780</b>
51	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 173.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	173.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.430</b>
52	KNR-W 2-02 d.3 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 39.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.780</b>
53	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 133.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.650</b>
54	KNR AT-27 d.3 0103-05	Gruntowanie ręczne 173.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	173.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.430</b>
55	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39.780
56	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 133.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133.650	
				RAZEM	133.650
57	KNR 4-01 d.3 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2*1.6	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
59	KNR-W 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR-W 4-03 d.3 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 4-03 d.3 0506-02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie Krotność = 5 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR-W 5-08 d.3 0511-19 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych-LECZ KASETONY TYPU LED 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR-W 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR-W 4-01 d.3 0347-07 analogia	Wykucie gniazd dla haków, kołków itp. w ścianach z cegieł 3	gniazd. gniazd.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
66	KNR-W 4-03 d.3 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
67	KNR-W 5-08 d.3 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
68	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	d.3	Demontaż , zakup i zabudowa żaluzji pionowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 2-02 d.3 1110-01 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm-LECZ PANELI PODŁOGOWYCH 39.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.850	
				RAZEM	39.850
<b>4</b>		<b>POKÓJ TERAPII ZAJĘCIOEJ</b>			
72	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.30*6.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.595	
				RAZEM	32.595
73	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5.30+5.3+6.15)*3.25+5.3*6.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.033	
				RAZEM	87.033

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 87.033	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.033	
				RAZEM	87.033
75	KNR-W 2-02 d.4 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 32.595	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.595	
				RAZEM	32.595
76	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 54.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.430	
				RAZEM	54.430
77	KNR AT-27 d.4 0103-05	Gruntowanie ręczne 87.033	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.033	
				RAZEM	87.033
78	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.3*6.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.595	
				RAZEM	32.595
79	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.430	
				RAZEM	54.430
80	KNR 4-01 d.4 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
81	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 3*1.6	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
82	KNR-W 4-03 d.4 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
83	KNR-W 5-08 d.4 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych-LECZ KASETONÓW TYPU LED 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR-W 4-03 d.4 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR-W 4-03 d.4 0506-02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie Krotność = 10 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>POKÓJ PSYCHOLOGA</b>			
86	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.90*4.65+(2.9+2.9+4.65+4.65)*3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.560	
				RAZEM	62.560
87	KNR 4-01 d.5 0347-10 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350
88	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 4-02 d.5 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR-W 4-02 d.5 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR-W 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.350	
				RAZEM	1.350
93	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 62.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.650	
				RAZEM	62.650
94	KNR 4-01 d.5 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-LECZ PANELI PODŁOGOWYCH 2.9*4.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.485	
				RAZEM	13.485
95	KNR 4-01 d.5 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 26.56*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.968	
				RAZEM	7.968
96	KNR 2-02 d.5 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 13.485	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.485	
				RAZEM	13.485
97	KNR AT-27 d.5 0103-05	Gruntowanie ręczne 62.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.650	
				RAZEM	62.650
98	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13.485	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.485	
				RAZEM	13.485
99	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 49.165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.165	
				RAZEM	49.165
100	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.485	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.485	
				RAZEM	13.485
101	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49.165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.165	
				RAZEM	49.165
102	KNR 4-01 d.5 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.6	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
103	KNR 2-02 d.5 1110-01 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm-LECZ Z PANELI PODŁOGOWYCH 13.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.450	
				RAZEM	13.450
104	KNR-W 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR-W 5-08 d.5 0511-19 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych- LECZ KASETONÓW TYPU LED 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNR-W 4-03 d.5 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNR-W 4-03 d.5 0506-02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>GRUZ</b>			

110	KNR 4-01 d.6 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
113	d.6	Oplata za gruzowisko 2	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000

INSPEKTOR NADZORU  
ds. budowlanych

Marek Wcisło  
upr. bud. nr 653/90  
ŚOIB SLK/BO/1139/03  
(SDSM)