

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Księgowość			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.20*2.85 <ciąg komunikacyjny>20.0	m ² m ² m ²	11.970 20.000	
				RAZEM	31.970
2	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.62*3.45+5.10*3.55+1.40*3.37+4.20*2.0+2.70*1.15+1.20*1.80+1.56*3.75	m ² m ²	51.377	
				RAZEM	51.377
3	KNR-W 2- d.1 02 0923-01	Osłony okien i drzwi folią polietylenową 2.80*1.76 0.90*2.0	m ² m ² m ²	4.928 1.800	
				RAZEM	6.728
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>(4.20+2.85)*2*3.20 <sufit>4.60*2.80	m ² m ² m ²	45.120 12.880	
				RAZEM	58.000
5	KNR 0-23 d.1 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT <ściany>(4.20+2.85)*2*3.20 <sufit>4.60*2.85	m ² m ² m ²	45.120 13.110	
				RAZEM	58.230
6	KNR 4-01 d.1 0815-07	Wymiana cokołów podłogowych (4.60+2.80)*2-0.90	m m	13.900	
				RAZEM	13.900
7	KNR 4-01 d.1 0322-03 analogia	Obsadzenie narożników , łączników , końcówek do paneli , narożniki 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 1214-02 analogia	Ręczne czyszczenie kaloryfera 0.60*1.70	m ² m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
10	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	1.700	
				RAZEM	1.700
11	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa starych tynków wewnętrznych ścian (4.60+2.85)*2*3.20	m ² m ²	47.680	
				RAZEM	47.680
12	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>4.60*2.85	m ² m ²	13.110	
				RAZEM	13.110
13	d.1 kalk. warsz- tatowa	Przenoszenie mebli i gabaretów 1	r-g r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1 kalk. warsz- tatowa	Zakup dostawa i zamontowanie żaluzji pionowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4- d.1 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR-W 4- d.1 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.80*1.76	m ² m ²	4.928	
				RAZEM	4.928

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-d.1 01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 4.60*2.85	m ² m ²	13.110	
				RAZEM	13.110
2		Piwnica korytarze i klatka schodowa			
18	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <ciąg komunikacyjny>120.0	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
19	KNR-W 2-d.2 02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenową 0.90*2.0*12	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
20	KNR-W 4-d.2 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-d.2 02 0234-06 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka i postument 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-d.2 01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-03 d.2 1126-01	Demontaż wyłączników 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzy sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 4-d.2 01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-d.2 01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 1.35*2.30-(0.70*2.0)	m ² m ²	1.705	
				RAZEM	1.705
27	KNR 0-14 d.2 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m ² . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . 1.35*2.30-(0.70*2.0)	m ² m ²	1.705	
				RAZEM	1.705
28	KNR-W 2-d.2 02 2009-01 analogia	Zamontowanie profilu ościeżnicowego 0.80*2.0	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNR-W 2-d.2 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-d.2 01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <ściany korytarz zejście >3.15*9.60+6.25*3.15+2.65*3.62+2.80*2.65 <korytarz piwnica>15.05*2.35+28.58*2.35 <korytarz piwnica>14.70*2.35 <korytarz piwnica>((2.65+1.52)*2*2.35) <pom. przed wc>14.74*2.35	m ² m ² m ² m ² m ²	66.941 102.531 34.545 19.599 34.639	
				RAZEM	258.255
31	KNR-W 4-d.2 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <sufity korytarz zejście >3.90*1.40+1.50*2.75+3.40*1.20	m ² m ²	13.665	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufity korytarz>5.50*1.51+0.20*1.0*2+0.35*1.20+0.93*1.05+5.10*1.57+0.20*1.0*3+0.90*1.25+5.80*1.58	m ²	28.998	
		<sufit korytarz>5.95*1.40+2.35*1.75	m ²	12.443	
		<sufit>2.65*1.50	m ²	3.975	
		<sufit pom. przed wc>(2.85*4.40)-(1.45*1.50)	m ²	10.365	
				RAZEM	69.446
32	KNR 4-01 d.2 1208-02 analogia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		<ściany korytarz zejście >1.50*9.60+6.25*1.50+1.50*3.62+2.80*1.50+3.0*1.50	m ²	37.905	
		<pom. przed wc>14.74*1.35	m ²	19.899	
				RAZEM	57.804
33	KNR 0-23 d.2 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ŚCIANY	m ²		
		<ściany korytarz zejście >3.15*9.60+6.25*3.15+2.65*3.62+2.80*2.65	m ²	66.941	
		<korytarz piwnica>15.05*2.35+28.58*2.35	m ²	102.531	
		<korytarz piwnica>14.70*2.35	m ²	34.545	
		<korytarz piwnica>((2.65+1.52)*2*2.35)	m ²	19.599	
		<pom. przed wc>14.74*2.35	m ²	34.639	
				RAZEM	258.255
34	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - SUFITY	m ²		
		<sufity korytarz zejście >3.90*1.40+1.50*2.75+3.40*1.20	m ²	13.665	
		<sufity korytarz>5.50*1.51+0.20*1.0*2+0.35*1.20+0.93*1.05+5.10*1.57+0.20*1.0*3+0.90*1.25+5.80*1.58	m ²	28.998	
		<sufit korytarz>5.95*1.40+2.35*1.75	m ²	12.443	
		<sufit>2.65*1.50	m ²	3.975	
		<sufit pom. przed wc>(2.85*4.40)-(1.45*1.50)	m ²	10.365	
				RAZEM	69.446
35	KNR 4-01 d.2 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		<ściany korytarz zejście >9.60+6.25+3.62+2.80	m	22.270	
		<korytarz piwnica>15.05+28.58	m	43.630	
		<korytarz piwnica>14.70	m	14.700	
		<korytarz piwnica>(2.65+1.52)*2	m	8.340	
		<pom. przed wc>14.74	m	14.740	
				RAZEM	103.680
36	KNR 4-01 d.2 0707-05 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		<ściany korytarz zejście >9.60+6.25+3.62+2.80	m	22.270	
		<korytarz piwnica>15.05+28.58	m	43.630	
		<korytarz piwnica>14.70	m	14.700	
		<korytarz piwnica>(2.65+1.52)*2	m	8.340	
		<pom. przed wc>14.74	m	14.740	
				RAZEM	103.680
37	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		<zejście do piwnicy >1.75*1.65+1.18*1.95	m ²	5.189	
		<posadzki w korytarzach piwnicznych>5.50*1.51+0.20*1.0*2+0.35*1.20+0.93*1.05+5.10*1.57+0.20*1.0*3+0.90*1.25+5.80*1.58	m ²	28.998	
		5.95*1.40+2.35*1.75	m ²	12.443	
		2.65*1.50	m ²	3.975	
		(2.85*4.40)-(1.45*1.50)	m ²	10.365	
				RAZEM	60.970
38	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		<zejście do piwnicy >1.75*1.65+1.18*1.95	m ²	5.189	
		<posadzki w korytarzach piwnicznych>5.50*1.51+0.20*1.0*2+0.35*1.20+0.93*1.05+5.10*1.57+0.20*1.0*3+0.90*1.25+5.80*1.58	m ²	28.998	
		5.95*1.40+2.35*1.75	m ²	12.443	
		2.65*1.50	m ²	3.975	
		(2.85*4.40)-(1.45*1.50)	m ²	10.365	
				RAZEM	60.970
39	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		<zejście do piwnicy >1.75*1.65+1.18*1.95	m ²	5.189	
		<posadzki w korytarzach piwnicznych>5.50*1.51+0.20*1.0*2+0.35*1.20+0.93*1.05+5.10*1.57+0.20*1.0*3+0.90*1.25+5.80*1.58	m ²	28.998	
		5.95*1.40+2.35*1.75	m ²	12.443	
		2.65*1.50	m ²	3.975	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.85*4.40)-(1.45*1.50)	m ²	10.365	
				RAZEM	60.970
40	KNR 0-12II d.2 1120-04 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <ściany korytarz zejście >9.60+6.25+3.62+2.80 <korytarz piwnica>15.05+28.58 <korytarz piwnica>14.70 <korytarz piwnica>(2.65+1.52)*2 <pom. przed wc>14.74	m m m m m	 22.270 43.630 14.700 8.340 14.740	
				RAZEM	103.680
41	NNRNKB d.2 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <ściany korytarz zejście >9.60+6.25+3.62+2.80 <korytarz piwnica>15.05+28.58 <korytarz piwnica>14.70 <korytarz piwnica>(2.65+1.52)*2 <pom. przed wc>14.74	m m m m m	 22.270 43.630 14.700 8.340 14.740	
				RAZEM	103.680
42	KNR 0-12II d.2 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (0.30+0.17)*1.40*11 (0.30+0.17)*1.20*8	m ² m ² m ²	 7.238 4.512	
				RAZEM	11.750
43	NNRNKB d.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (0.30+0.17)*1.40*11 (0.30+0.17)*1.20*8	m ² m ² m ²	 7.238 4.512	
				RAZEM	11.750
44	KNR 0-12II d.2 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (0.30+0.17)*2*11 (0.30+0.17)*2*8	m m m	 10.340 7.520	
				RAZEM	17.860
45	NNRNKB d.2 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (0.30+0.17)*2*11 (0.30+0.17)*2*8	m m m	 10.340 7.520	
				RAZEM	17.860
46	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 12+1	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
47	KNR 0-33 d.2 0123-03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego 1.51*3+1.58*2	m m	 7.690	
				RAZEM	7.690
48	KNR 4-01 d.2 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 1.50+2.70	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
49	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - SKRZYDŁA DRZWIOWE ODZYSK 0.90*2.0*12	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
50	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
52	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
53	d.2 kalk. warsztatowa	Zakup dostawa i zamotowanie drzwiczek (okiennicy do windy podawczej)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.2 1214-02 analogia	Ręczne czyszczenie kaloryfera	m ²		
		0.30*1.25*3+1.0*0.60	m ²	1.725	
				RAZEM	1.725
55	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1.25*3+1.0	m	4.750	
				RAZEM	4.750
56	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
		3.60*2+1.90+1.32*2+2.50+0.75*2+1.0+1.35*2	m	19.440	
				RAZEM	19.440
57	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<sufit>69.446	m ²	69.446	
		<ściany korytarz zejście >3.15*9.60+6.25*3.15+2.65*3.62+2.80*2.65	m ²	66.941	
		<korytarz piwnica>15.05*2.35+28.58*2.35	m ²	102.531	
		<korytarz piwnica>14.70*2.35	m ²	34.545	
		<korytarz piwnica>((2.65+1.52)*2*2.35)	m ²	19.599	
		<pom. przed wc>14.74*2.35	m ²	34.639	
				RAZEM	327.701
59	KNR-W 4-01 d.2 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		<sufity korytarz zejście >3.90*1.40+1.50*2.75+3.40*1.20	m ²	13.665	
		<sufity korytarz>5.50*1.51+0.20*1.0*2+0.35*1.20+0.93*1.05+5.10*1.57+0.20*1.0*3+0.90*1.25+5.80*1.58	m ²	28.998	
		<sufit korytarz>5.95*1.40+2.35*1.75	m ²	12.443	
		<sufit>2.65*1.50	m ²	3.975	
		<sufit pom. przed wc>(2.85*4.40)-(1.45*1.50)	m ²	10.365	
				RAZEM	69.446
60	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		<ściany korytarz zejście >3.15*9.60+6.25*3.15+2.65*3.62+2.80*2.65	m ²	66.941	
		<korytarz piwnica>15.05*2.35+28.58*2.35	m ²	102.531	
		<korytarz piwnica>14.70*2.35	m ²	34.545	
		<korytarz piwnica>((2.65+1.52)*2*2.35)	m ²	19.599	
		<pom. przed wc>14.74*2.35	m ²	34.639	
				RAZEM	258.255
61	KNR-W 2-02 d.2 20204-03	Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowna ODZYSK	m		
		2.10*12	m	25.200	
				RAZEM	25.200
62	KNR-W 2-02 d.2 20204-04 analogia	Elementy wykończenia boazerii - listwa odbojowa ODZYSK	m		
		4*3*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - WYŁĄCZNIKI Z ODZYSKU	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
64	KNR 5-08 d.2 0504-05 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych - MATERIAŁ Z ODZYSKU	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
65	KNR 0-31 d.2 0113-11 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej	m		
		13.80*2+2.70*2+4.40*4+1.40*2+1.0	m	54.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54.400
66	KNR-W 4-d.2 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.0*12	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
67	KNR-W 4-d.2 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <z zejście do piwnicy >1.75*1.65+1.18*1.95 <posadzki w korytarzach piwnicznych>5.50*1.51+0.20*1.0*2+0.35*1.20+ 0.93*1.05+5.10*1.57+0.20*1.0*3+0.90*1.25+5.80*1.58 5.95*1.40+2.35*1.75 2.65*1.50 (2.85*4.40)-(1.45*1.50)	m ² m ² m ² m ² m ²	5.189 28.998 12.443 3.975 10.365	
				RAZEM	60.970
68	KNR 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami 11+8	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
69	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <poz.9>1.705*0.12 <poz.13>258.255*0.0025 <poz.14>69.446*0.0025 <poz.15>57.804*0.001 <poz.19>103.68*0.10*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.205 0.646 0.174 0.058 0.104	
				RAZEM	1.187
70	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.187	m ³ m ³	1.187	
				RAZEM	1.187
71	d.2 kalk. warsztatowa	Utylizacja gruzu 1.187	m ³ m ³	1.187	
				RAZEM	1.187
3		Pokój całodobowy			
72	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.60*3.0 <ciąg komunikacyjny>20.0	m ² m ² m ²	13.800 20.000	
				RAZEM	33.800
73	KNR-W 2-d.3 02 0923-01	Oślonki okien i drzwi folią polietylenową 2.80*1.76 0.90*2.0	m ² m ² m ²	4.928 1.800	
				RAZEM	6.728
74	d.3 kalk. warsztatowa	Przenoszenie mebli i gabaretów 1	r-g r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 4-d.3 01 1202-09 analogia	Zerwanie tapety natryskowej - ŚCIANY (4.60+3.0)*2*3.20 (-2.0*1.76)	m ² m ² m ²	48.640 -3.520	
				RAZEM	45.120
76	KNR-W 4-d.3 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - SUFIT 4.60*3.0	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
77	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT <ściany>45.12 <sufit>4.60*3.00	m ² m ² m ²	45.120 13.800	
				RAZEM	58.920
78	KNR-W 2-d.3 02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach <ściany>45.12 <sufit>4.60*3.0	m ² m ² m ²	45.120 13.800	
				RAZEM	58.920
79	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <ściany>54.12	m ² m ²	54.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54.120
80	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <sufit>4.60*3.0	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
81	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0.90+2.0*2+2.80+1.76+3.20	m m	12.660	
				RAZEM	12.660
82	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.60*3.0	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
83	KNR 4-01 d.3 0410-07 analogia	Ułożenie podkładów pod panele 4.60*3.0	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
84	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.60*3.0	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
85	KNR 4-01 d.3 0815-07	Wymiana cokołów podłogowych (4.60+3.0)*2	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
86	KNR 4-01 d.3 0322-03 analogia	Obsadzenie narożników , łączników , końcówek do paneli , narożniki 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
87	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR 4-01 d.3 1214-02 analogia	Ręczne czyszczenie kaloryfera 0.60*1.70	m ² m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
89	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	1.700	
				RAZEM	1.700
90	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa starych tynków wewnętrznych ścian (4.60+3.0)*2*3.20	m ² m ²	48.640	
				RAZEM	48.640
91	KNR-W 4- d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>4.60*3.0	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
92	KNR 4-03 d.3 0606-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż lampy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	d.3 kalk. warsz- tatowa	Zakup dostawa i zamontowanie żaluzji pionowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 4- d.3 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
95	KNR-W 4- d.3 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.80*1.76	m ² m ²	4.928	
				RAZEM	4.928
96	KNR-W 4- d.3 01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 4.60*3.0	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <poz.4>45.12*0.005 <poz.5>13.80*0.0025 <poz.11>13.80*0.0022	m ³ m ³ m ³	0.226 0.035 0.030	
				RAZEM	0.291
98	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 <poz.4>45.12*0.005 <poz.5>13.80*0.0025 <poz.11>13.80*0.0022	m ³ m ³ m ³	0.226 0.035 0.030	
				RAZEM	0.291
99	d.3 kalk. warsztatowa	Utylizacja gruzu 0.291	m ³ m ³	0.291	
				RAZEM	0.291
4		Hol parter			
100	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.62*3.45+5.10*3.55+1.40*3.37+4.20*2.0+2.70*1.15+1.20*1.80+1.56*3.75	m ² m ²	51.377	
				RAZEM	51.377
101	KNR-W 2- d.4 02 0923-01	Ostłony okien i drzwi folią polietylenową <drzwi>0.90*2.0*9 2.96*1.25+3.37*3.25*2 <okna>2.0*0.90+1.75*2.0	m ² m ² m ²	16.200 25.605 5.300	
				RAZEM	47.105
102	KNR 4-03 d.4 1126-01	Demontaż wyłączników 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
103	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
104	KNR 4-01 d.4 0432-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
105	KNR 0-23 d.4 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ŚCIANY 10.45*3.35+9.65*3.35+3.35*39.55	m ² m ²	199.828	
				RAZEM	199.828
106	KNR 0-23 d.4 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - SUFITY 2.62*3.45+5.10*3.55+1.40*3.37+4.20*2.0+2.70*1.15+1.20*1.80+1.56*3.75	m ² m ²	51.377	
				RAZEM	51.377
107	KNR-W 2- d.4 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.0*9	m ² m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
109	KNR 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
110	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
111	KNR 4-01 d.4 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
112	d.4 kalk. warsztatowa	Zamontowanie opasek drzwiowych maskownic 9	kpl kpl	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.000
113	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
114	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.90*2.0*9	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
115	KNR 4-01 d.4 1214-02 analogia	Ręczne czyszczenie kaloryfera	m ²		
		0.60*0.60+1.30*0.60	m ²	1.140	
				RAZEM	1.140
116	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1.30+0.60	m	1.900	
				RAZEM	1.900
117	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
		3.70*2+1.75+1.5	m	10.650	
				RAZEM	10.650
118	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<sufit>2.62*3.45+5.10*3.55+1.40*3.37+4.20*2.0+2.70*1.15+1.20*1.80+1.56*3.75	m ²	51.377	
		<ściany >10.45*3.35+9.65*3.35+3.35*39.55	m ²	199.828	
				RAZEM	251.205
120	KNR-W 4- d.4 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		<sufit>2.62*3.45+5.10*3.55+1.40*3.37+4.20*2.0+2.70*1.15+1.20*1.80+1.56*3.75	m ²	51.377	
				RAZEM	51.377
121	KNR 4-01 d.4 1204-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		<ściany >10.45*3.35+9.65*3.35+3.35*39.55	m ²	199.828	
				RAZEM	199.828
122	KNR-W 2- d.4 02 20204-03	Elementy wykończenia boazerii - listwa kąтова	m		
		2.10*12	m	25.200	
				RAZEM	25.200
123	KNR-W 2- d.4 02 20204-04 analogia	Elementy wykończenia boazerii - listwa odbojowa	m		
		4+3*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
124	KNR 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
125	KNR 5-08 d.4 0504-05 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych - MATERIAŁ Z ODZYSKU	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
126	d.4 kalk. warsztatowa	Naprawa malowanie wymiana blatu w recepcji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR-W 4- d.4 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		0.90*2.0*9	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
128	KNR-W 4- d.4 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<okna>2.0*0.90+1.75*2.0	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
129	KNR-W 4-d.4 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		2.62*3.45+5.10*3.55+1.40*3.37+4.20*2.0+2.70*1.15+1.20*1.80+1.56*3.75	m ²	51.377	
				RAZEM	51.377

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych

Marek Wcisło
upr. bud. nr 653/90
SOŁIB SLK/BO/1139/02
(SDSM)